

## PRZEDMIAT ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie instalacji gazowej w częściach wspólnych  
ADRES INWESTYCJI : ul. Kościuszki 50, 69-200 Sulęcín  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 50  
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 50, 69-200 Sulęcín  
BRANŻA : sanitarna - instalacja gazowa

DATA OPRACOWANIA : 30.06.2022

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Wykonanie instalacji na cześciach wspólnych</b>					
1	<b>KNR 4-03</b> d.1 <b>1004-18</b>	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 60 mm 6	otw. otw.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
2	<b>KNR 4-03</b> d.1 <b>1003-08</b>	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 60 mm 6	otw. otw.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	<b>KNR 4-03</b> d.1 <b>1003-17</b>	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 40 mm 6	otw. otw.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0323-04</b>	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
5	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0323-03</b>	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0323-05</b>	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
7	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0706-01</b>	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiściach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 16	szt. szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
8	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0706-03</b>	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiściach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
9	<b>KNR 2-20</b> d.1 <b>0313-03</b>	Połączenia kotnierzowe na rurociągach o śr. 40 mm dla ciśnień 0.6 MPa 1	szt.poł. szt.poł.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	<b>KNR 2-15</b> d.1 <b>0303-03</b>	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 24	m m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
11	<b>KNR 2-15</b> d.1 <b>0303-02</b>	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
12	<b>KNR 2-15</b> d.1 <b>0303-01</b>	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
13	<b>KNR 2-15</b> d.1 <b>0303-01</b>	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 36	m m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
14	<b>KNR 2-15</b> d.1 <b>0310-04</b>	Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	<b>KNR 2-15</b> d.1 <b>0310-02</b>	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm 36	szt. szt.	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
16	<b>KNR 2-15</b> d.1 <b>0308-02</b>	Dadatki na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierzy na ścianach o średnicy 25 mm 18	szt. szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
17	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>1212-29</b>	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 116	m m	116.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.000</b>
18	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 116	m m	116.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1		Odpowietrzenie instalacji gazowej	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20 d.1	<b>KNR 2-15 0305-02</b>	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm	m		
	116		m	116.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.000</b>
21 d.1	<b>KNR 4-03 1003-14</b>	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 80 mm	otw.		
	3		otw.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
22 d.1	<b>KNR 4-03 1008-04</b>	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 80 mm	prze- pust. prze- pust.		
	1			1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23 d.1	<b>KNR 4-03 1008-10</b>	Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 80 mm	prze- pust. prze- pust.		
	2			2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24 d.1		Oplata za kierownika budowy	całość		
	1		całość	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>